

## 교외 기숙사 내부 환경개선 공사 내용

(단위 : 천원)

공사명	층			
	지하층	1층	2층	3층
도어(문)	1. 전층 내부 도어셋트 및 도어프레임 교체 : ABS도어 2. 2층 및 3층 중문 철거 후 교체 3. 2층 거실 가벽설치 및 침실 용도 : 경량시공(석고 1P+MDF 1P), ABS여닫이문 설치, 기존 벽체 철거 후 보수			
블라인드	방염 콤비블라인드(4개) B01실/B02실/B03실/거실1	방염 콤비블라인드(2개) 102실(2)/103실	방염 콤비블라인드(3개) 201실(2)/드레스룸/거실	방염 콤비블라인드(4개) 302실/303실/303실우측/거실/
샷시	하이샷시 : 6개 B01실/B02실/B03실/ 화장실/거실1/거실2	하이샷시 : 5개 101실/102실(2)/103실/ 화장실/베란다	하이샷시 : 5개 201실(2)/드레스룸/거실/ 화장실/세탁실	하이샷시 : 6개 301실/302실/303실/303실우측 /거실/화장실
싱크대	1. 상판 인조대리석 2. 지하층/1층 2셋트 및 수전교체, 후드 연결 3. 2층 싱크대 부분보수 및 필름래핑 4. 싱크대 타일 보수			
도배	1. 전층 도배 : 광폭합지 시공, 벽면 곰팡이 제거 및 곰팡이부분 벽면 단열			
장판	1. 전층 장판 : (계단실 제외) 모노룸 1.8T 시공			
전등 및 콘센트, 스위치 교체	1. 전층 LED 등기구 교체 2. 전층 배선기구(스위치, 콘센트 등) 교체 및 방송, 전하는 블링크 처리 3. 2층 거실 및 주방 전등회로 변경(3회로) 불필요한 스위치 제거 4. 3층 할로겐 철거 및 2층 거실 인테리어조명(프레임포함) 철거 및 LED등기구 설치			
타일공사	1. 화장실 바닥 및 벽면 타일 압착시공			
방수공사	1. 1층 및 2층 욕조철거 후 방수공사			
욕실	1. 지하층 욕실설비 재사용, 샤워기 셋트 교체 2. 1, 2, 3층 욕실설비 전체 교체			
인테리어 공사	1. 싱크대/신발장 필름래핑 2. 걸레받이 및 천장 몰딩 교체			
철거 및 폐기물	1. 현장 보양 및 철거, 폐기물, 입주정소 등			